

Nama Dokumen: GARIS PANDUAN OPERASI UNTUK PEMASANGAN UJIAN
TEKANAN E1A4114929

Nombor Dokumen: E1A4355198

Semakan	Pengarang	Penyemak	Pelulus	Tarikh Keluaran
A	D. M ^C DOUGLE	L. OWEN	S. KELLY	09/12/2024
	TERBITAN PERTAMA			

KAWALAN SEMAKAN: Sejarah Kawalan Semakan Diuruskan oleh Sistem Pengurusan Dokumen.

Tidak terkawal jika di luar Sistem Pengurusan Dokumen
Halaman i daripada i

1 TUJUAN & SKOP

Tujuan prosedur ini adalah untuk memperincikan proses penggunaan Penyesuai Ujian Tekanan E1A4114929.

Penyesuai Ujian Tekanan E1A4114929 digunakan semasa pemasangan penyambung mandrel DHCE-B57 dan penyambung tiruan DHCE-S16 dan digunakan sebagai sebahagian daripada Kit Pemasangan TC6A-1007.

Tekanan Kerja yang Dibenarkan (MAWP) bagi Penyesuai Ujian ialah 16,500 psi (1,137,6 bar). **JANGAN MELEBIHI HAD INI.**

Penyesuai Ujian sesuai untuk ujian ulangan. Dengan syarat semakan prasyarat yang ditunjukkan dalam Bahagian 5 dipenuhi.

2 DOKUMEN DAN LUKISAN BERKAITAN

Nombor	Nama	Lokasi
10204852	Manual Penyelenggaraan, Operasi dan Pemasangan ElectRON	Siemens-energy.com/subsea
E1A4115009	Pengiraan Untuk Penyesuai Ujian E1A4114929	Pusat pasukan
E1A4117126	PDS untuk E1A4114929	Pusat pasukan
GB9:TC6A-1007	BOM TC6A-1007	Pusat pasukan
T25207	Lukisan E1A4114929 dan BOM Berkaitan	Pusat pasukan

3 PERALATAN

Peralatan berikut diperlukan untuk melengkapkan pemasangan ini:

- Perengkuh Kilas Pemacu 1/2" yang dinilai untuk 40.5 kaki-paun (55 Nm) – cth. NOR-13019.
- Pemasangan sepina Perengkuh Kilas 3/4" A/F, cth. NOR-29709.
- Pemasangan sepina Perengkuh Kilas A/F 18 mm, cth. NOR-29876.

4 MAKLUMAT KESELAMATAN DAN RISIKO AM

- Untuk mendapatkan maklumat Keselamatan dan Bahaya penuh, sila rujuk ElectRON IOM atau Lembaran Data Keselamatan untuk media ujian yang digunakan.

	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan kepada orang yang mempunyai alahan terhadap minyak berasaskan mineral. Memakai perlindungan tangan yang sesuai semasa mengendalikan produk atau minyak berasaskan mineral atau sintetik.
	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan dan/atau kerosakan bahan atau persekitaran semasa pemasangan. Hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa pemasangan bagi memastikan bahawa kelengkapan dan peralatan hidraulik/pneumatik dipasang dengan betul.
	Amaran. Risiko kecederaan anggota badan disebabkan oleh bahagian penahan tekanan menjadi projektil disebabkan oleh pengguna mengenakan tekanan yang berlebihan terhadap sistem.
	Amaran. Risiko suntikan hidraulik. Hanya boleh digunakan di bawah MAWP dengan minyak dan pam yang sesuai selaras dengan Peraturan Peralatan Tekanan (Keselamatan) (2016) atau alternatif tempatan yang relevan apabila digunakan di luar negara.

5 PERSEDIAAN

- Periksa secara visual komponen individu pemasangan, pastikan tiada kerosakan pada kon pengedap, pengedap elastomer, benang atau badan mana-mana komponen. Jika terdapat sebarang keraguan berkaitan integriti Perkakas Pemasangan atau mana-mana komponen pemasangan tersebut, hentikan kerja dengan segera, kuarantin peralatan tersebut dan hubungi Jabatan Teknikal Siemens Energy.
- Bersihkan komponen dengan kain lap yang diresapi isopropil alkohol, atau kain bebas tirus yang direndam dalam isopropil alkohol, memberi perhatian khusus pada muka pengedap.

6 PROSES

1. Rujuk T25207 dan BOM yang berkaitan serta BOM untuk TC6A-1007.
2. Muatkan 1/4 BSP ke Penyesuai HiP LF6 pada Badan Penyambung Ujian Penyangkut Tiub, kilas kepada 30 lbf ft (40.67 Nm).
3. Pasangkan Gelang O 50-019EL101 ke dalam ceruk pada Badan Penyambung Ujian Penyangkut Tiub, pasang gelongsor di atas Penyambung Dalam Ujian sehingga Gelang O dan Badan Penyambung Ujian diletakkan rata pada bahagian bawah Penyangkut Tiub.

Nota: Pastikan O kekal di dalam ceruk semasa memasang untuk mengelakkan kerosakan.

4. Pasang Penutup Pencetak Penyangga (S1U10507753), ketatkan dengan kilas 40.5 lbf ft (55 Nm), pastikan Badan Penyambung Ujian Penyangkut Tiub pada kedudukan rata di bahagian bawah Penyangkut Tiub.
5. Pasang hos daripada peralatan ujian ke Penyesuai 1/4 BSP ke LF6 HiP, ketatkan dengan kilas 14.75 lbf ft (20 Nm).
6. Lakukan ujian mengikut Prosedur Pemasangan yang berkaitan, memerhatikan susunan ujian MAWP sebanyak 16,500 psi, yang tidak boleh melebihi had tersebut.
7. Selepas ujian selesai, kurangkan tekanan ke tahap ambien dan keluarkan hos minyak.
8. Longgarkan Penutup Pencetak Penyangga (S1U10507753) dan keluarkan peralatan ujian dari Penyambung yang Diuji.
9. Bersihkan sebarang minyak sisa dari peralatan ujian dan Penyambung yang Diuji.
10. Ulangi pemeriksaan visual seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 5.

TAMAT PROSEDUR